

MÅL VED FÆRDIGGØRELSE AF PROJEKTER OG DEN SIDSTE FINISH



1. Understop gøres færdig hver dag ved montering
2. Betonaffald mm samles hver dag og fjernes
3. Understop i trappetårn gøres færdig hver dag ved montering
4. Trapper rengøres for understop og støbebeton mm
5. Trapper dækkes evt. af med træplader ved støbning
6. Når en del/etage er færdig med dæk, slibes evt betonrester
7. Når en etage er færdig, ryddes alt op og beton rester fjernes
8. Affald fjernes fra byggeplads løbende (container eller andet)
9. Byggematerialer samles et sted, så det ikke roder
10. Blander og andet værktøj rengøres efter brug
11. Værktøj samles i container hver dag
12. Gå byggepladsen igennem for at sikre at vores ting ikke flyder.

HUSK AT AFLEVERE TINGENE – SOM DU SELV GERNE VIL MODTAGE DEM